

METHOD IF STATEMENT			
اعمال عزل الاسطح فوم+ممبرين			وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم	عدد ايام العمل		اسم المشروع
	تاريخ بداية الأعمال		موقع المشروع
	تاريخ نهاية الأعمال		
رقم الهاتف	الوظيفة	الاسم	فريق العمل
	مشرف		
عمل أوتار الميول لصب الخرسانة الرغوية بميول على الصفايات			
صب الخرسانة الرغوية بالميول المطلوب وبسماكة 10:3 سم			
معالجة الخرسانة الرغوية عن طريق رشها بالمياه - 3 ايام			
دهان طبقة برايمر الاساس على أطراف المسطح 20سم طولي 100سم عرض			
البدء بفرد الطبقة الاولى من لفائف الممبرين			
يكون الركوب الافقي في نقاط تلاقي الرولات 10سم , والركوب الرأسي 15سم			
البدء بفرد الطبقة الثانية من لفائف الممبرين المبحصة , مع تجنب ان تكون نقاط الركوب على نفس الخط			
رش طبقة العزل البولي يوريثان فوم بسماكة 3سم-5سم			
دهان طبقة الاكريليك المقاوم للاشعة فوق البنفسجية بسماكة تصل 1 ملم			
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة			
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل			