

METHOD IF STATEMENT			
اعمال عزل الاسطح فوم			وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم	عدد ايام العمل		اسم المشروع
	تاريخ بداية الأعمال		موقع المشروع
	تاريخ نهاية الأعمال		
رقم الهاتف	الوظيفة	الاسم	فريق العمل
	مشرف		
عمل أوتار الميول لصب الخرسانة الرغوية بميول على الصفايات			
صب الخرسانة الرغوية بالميول المطلوب وبسماكة 10:3 سم			
معالجة الخرسانة الرغوية عن طريق رشها بالمياه - 3 ايام			
رش طبقة العزل البولي يوريثان فوم بسماكة 3سم-5سم			
دهان طبقة الدهان الأكريليك المقاوم لالشفة فوق البنفسجية بسماكة تصل 1 ملم			
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة			
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل			