

METHOD IF STATEMENT

اعمال عزل دورات المياه/المطابخ			وصف الأعمال
ايام لكل مرحلة يوم	عدد ايام العمل		اسم المشروع
	تاريخ بداية الأعمال		موقع المشروع
	تاريخ نهاية الأعمال		
رقم الهاتف	الوظيفة	الاسم	فريق العمل
	مشرف		
			آلية تنفيذ الأعمال:
تنظيف السطح الخرساني تماما من الشوائب الخرسانية .			
عمل طبقة تلييس ناعم للأرضيات بحواف مشطوفة لاستقبال نظام العزل المائي .			
دهان طبقة برايمر الساس على كامل المسطح			
البدء بفرد الطبقة الاولى من لفائف الممبرين			
يكون الركوب الافقي في نقاط تلاقي الرولات 10سم , والركوب الرأسى 15سم			
البدء بفرد الطبقة الثانية من لفائف الممبرين, مع تجنب ان تكون نقاط الركوب على نفس الخط			
اختبار السطح عن طريق تعبئته بالمياه لمدة 72 ساعة			
فرد طبقة الفصل الجيوتكستايل			