



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

الدليل الإرشادي لسير الأعمال بمشاريع العزل

يهدف هذا الدليل إلى توضيح هيكل العمل، والمسؤوليات، والجدول الزمني القياسي لإدارة مشاريع العزل من مرحلة التخطيط والتعاقد وحتى التسليم النهائي للعميل، لضمان أعلى معايير الجودة والتحكم في التكاليف والمواد.

- 01 التخطيط والتحضير
- 02 التوريد واللوجستيات
- 03 التنفيذ وإدارة الموقع
- 04 الاختبار وضبط الجودة
- 05 التسليم والإغلاق المالي



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

المرحلة الأولى: التخطيط والتحضير

تبدأ هذه المرحلة من طلب العميل وحتى تجهيز عقود العمل وتحديد الاحتياجات.

العمليات:

معاينة الموقع: زيارة موقع العميل لرفع المقاسات (التمتير المبدئي)،

وتقييم حالة السطح، وتحديد نوع العزل المناسب.

التعاقد مع العميل: توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع المالك (العميل)

وتوضيح الشروط والدفعات.

تحديد الاحتياجات: حساب كميات المواد المطلوبة بدقة هندسية

لتقليل الهدر.

التعاقد مع العمالة (الطرف الثاني): توقيع عقد المصنعية مع

مؤسسة العمالة وتحديد موعد النزول للموقع.

المسؤولية: إدارة المبيعات / مدير المشاريع.

المدة الزمنية الافتراضية: 2 - 1 يوم عمل.



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

المرحلة الثانية: التوريد واللوجستيات

تختص بتأمين المواد من المصانع/الموردين وإيصالها للموقع.

العمليات:

إصدار أوامر الشراء (PO): إرسال طلبات التوريد للشركات الموردة المعتمدة.

الاستلام والتخزين المبدئي: استلام المواد والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحياتها.

النقل للموقع: نقل المواد إلى موقع المشروع مع ترتيب مكان آمن لحفظها بعيداً عن التلف.

المسؤولية: إدارة المشتريات /الدعم اللوجستي.

المدة الزمنية الافتراضية 2 - 1 :يوم عمل (حسب توفر المواد).



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

المرحلة الثالثة :التنفيذ وإدارة الموقع

مرحلة العمل الفعلي وتطبيق العزل حسب الأصول الفنية.

العمليات:

تجهيز السطح: قيام العمالة بتنظيف السطح، إزالة المخلفات، وعمل الوزرات (رقبة الزجاج)، ومعالجة التشققات.
الاعتماد المبدئي: فحص المشرف للسطح بعد التجهيز وقبل فرد أي مواد.

فرد/رش الأساس والعزل: تطبيق طبقة البرايمر، ثم طبقات العزل الأساسية بالسماكة المعتمدة.
طبقة الحماية: تنفيذ الطبقة الواقية (أكريليك أو غيره).
المتابعة اليومية: رفع "تقرير إنجاز بنود الأعمال" يومياً من قبل المشرف لتوثيق الإنجاز واستهلاك المواد.

المسؤولي

ة: التنفيذ: الجهة المنفذة (العمال).

الإشراف والرقابة: مشرف الموقع (شركة انطلق بقوة).

المدة الزمنية الافتراضية 4 - 2 :أيام عمل (حسب مساحة المشروع).



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

المرحلة الرابعة: الاختبار وضبط الجودة

التأكد من خلو الأعمال من أي عيوب قبل التسليم النهائي.

العمليات

تسكير فتحات الصرف: إغلاق جميع مواسير التصريف

(الصفائيات) بإحكام.

غمر السطح: تعبئة السطح المعزول بالماء لارتفاع مناسب

(حسب طبيعة السطح).

المراقبة: ترك الماء لمدة 48 ساعة متواصلة.

الفحص والتفريغ: فحص الأسقف السفلية للتأكد من عدم وجود

تسريبات، ثم تفريغ السطح وتجفيفه.

المسؤولية والمدة

المسؤولية: مشرف الموقع بالتعاون مع العمالة.

المدة الزمنية الافتراضية: يومان (48 ساعة)



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

المرحلة الخامسة: التسليم والإغلاق المالي

المرحلة الختامية لإنهاء المشروع وحفظ حقوق جميع الأطراف.



المسؤولية والمدة

المسؤولية: إدارة المشاريع / الإدارة المالية.

المدة الزمنية الافتراضية 1: يوم عمل.



العمليات (الإغلاق المالي)

تصفية حساب العميل (تحصيل الدفعة الأخيرة).

تصفية مستحقات العمالة (صرف الدفعة الأخيرة بعد الخصومات/الهدر إن وجد).

تسوية حسابات الموردين للمواد المستهلكة في المشروع. (إن وجد)



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding



العمليات (التسليم)

التسليم للعميل: توقيع محضر استلام الأعمال النهائي مع العميل.

إصدار الضمان: تسليم العميل "شهادة ضمان أعمال العزل المائي.

التمتير النهائي: رفع المقاسات الفعلية المنفذة على الطبيعة لتسوية الحسابات.

مصفوفة المسؤوليات

المهام والمسؤوليات الرئيسية	الإدارة / الجهة
توقيع العقود، التخطيط العام، حل العوائق الكبرى، تسليم العميل النهائي.	إدارة المشاريع
التعاقد مع الموردين، التفاوض على الأسعار، متابعة حالة التوريد للموقع.	إدارة المشتريات
الرقابة اليومية، استلام المواد بالموقع، تعبئة التقارير، الإشراف على الاختبار (الغمر بالماء)، التمتير النهائي.	مشرف الموقع
توفير الأيدي العاملة والمعدات، التجهيز، التنفيذ الفني، المحافظة على المواد من الهدر.	الجهة المنفذة (العمالة)
مراجعة العقود، صرف الدفعات للموردين والعمالة، تحصيل المستحقات من العملاء، تطبيق غرامات التأخير أو الهدر.	الإدارة المالية



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

الجدول الزمني الافتراضي الشامل

(لمشروع متوسط 500 متر مربع)

اليوم	المرحلة	تفاصيل المهام
1-2	التخطيط والتوريد	معاينة، تعاقد مع العميل والعمالة، إصدار طلب شراء المواد وتوريدها للموقع.
3	التنفيذ (تجهيز)	دخول العمالة للموقع، التنظيف، معالجة التشققات، عمل الوزرات.
4-5-6	التنفيذ (عزل)	اللياسة/دهان البرايمر، رش/فرد طبقات العزل الأساسية.
7	التنفيذ (حماية)	تنفيذ طبقات الحماية (الأكريليك/الجيو تكتستائل).
8-9	الاختبار	تسكير الصفات، غمر السطح بالماء لمدة 48 ساعة.
10	التسليم والإغلاق	التأكد من نجاح الاختبار، تفريغ السطح، تسليم العميل، إصدار الضمان والتسويات المالية.
		إجمالي المدة القياسية: 7 أيام عمل (قابلة للزيادة أو النقصان بناءً على مساحة وطبيعة الموقع).



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding



انطلق بقوة القابضة
Wheels up Holding

شكرا لكم

إعداد: عبدالعزيز العكه